

BANDO

D. CARLOS JOSE SALDAÑA MEDIAVILLA, ALCALDE DEL
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL CAMINO

HACE SABER:

Con el afán de informar a los vecinos de la villa de Boadilla del Camino pongo en conocimiento la actuación que se está llevando a cabo con respecto a la intervención en el plantío de la zona de la Fuente Vieja.

Se están retirando árboles enfermos y otros que implican un riesgo para la seguridad, contando con los permisos necesarios de las diferentes administraciones competentes.

En el mismo plan de actuación que conlleva la retirada de estos, aproximadamente, 25 árboles este Ayuntamiento y con la colaboración de la Diputación de Palencia prevé realizar la plantación de un total de 948 plantas en el tramo de los Oteros hasta el plantío de la Fuente Vieja sustituyendo los que se han retirado.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Seguidamente se hace descripción de las actuaciones contenidas en el presente proyecto de creación de Arbolado en el Camino de Santiago, así como del proceso de ejecución y las principales condiciones que han de seguirse.

Preparación del terreno

Consiste en llevar a cabo un ahoyado mecanizado puntual para la posterior plantación manual de plantas en contenedor, mediante retroexcavadora. Se excavarán un total de 742 hoyos a los largo de todo el recorrido.

Plantación manual

Consiste en llevar a cabo la plantación manual de plantas en contenedor, en los hoyos abiertos previamente mediante retroexcavadora. Para retirar la planta, se coloca boca abajo el envase y sin dañar las raíces se deposita en el hoyo previamente realizado. Una vez colocada, se procede al relleno del espacio con tierra y a la compactación mediante ligeras pisadas. Las plantas en envase son aquellas que han crecido en contenedores especiales. Los envases han de garantizar que no se produzca espiralización o reviramiento de raíces, así como una fácil y total extracción del cepellón.

Plantación mecanizada

Esta operación consiste en la excavación de hoyos mediante una retroexcavadora. Esta preparación del terreno es simultánea a la plantación a raíz profunda, tapándose cada hoyo con la tierra extraída de aquel en el que se va a colocar la planta. Se realizará siguiendo un marco de plantación de 8x 8 m en el 95% de los casos y en el 5% restante de 6 x 6m. Se realizará la plantación de acuerdo a lo especificado en los planos del presente proyecto y en las tablas recogidas en el Anejo 5. Relación de especies arbóreas propuestas. Se plantarán un total de 206 plantas a raíz desnuda.

Colocación de protectores

Una vez realizada la plantación, se procede a la colocación manual de un protector rejillado alrededor de la planta, rígido con un 40% de sombreado y de 60 cm con tutor de madera de acacia.

Se colocarán protectores en todas las plantas en contenedor, es decir, un total de 948 plantas, con la ayuda de herramientas manuales.

Lo que se publica, para general conocimiento.

En Boadilla del Camino a 28 de octubre de 2020

Firmado

Carlos José Saldaña Mediavilla